

PREVENTIVO N. 28/2020

Roma 29 Aprile 2020

**Spett. le
CNEL
Viale David Lubin, 2
00196 Roma**

Oggetto: preventivo di spesa lavori di rifacimento del parquet della platea nella Sala Parlamentino nella sede del CNEL di Roma, via David Lubin, 2 in riferimento alla vs richiesta di preventivo del 28 marzo 2020.

Totale mq. 81,00. (distribuiti su 5 Gradoni).

Ringraziandovi per la Vs gentile richiesta siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta economica per i lavori di seguito meglio descritti, in riferimento alla Vs richiesta di preventivo con mail del 28 marzo 2019.

DESCRIZIONE INTERVENTI

- Smontaggio degli arredi (n. 12 banconi) posti sui cinque gradoni della platea e sistemazione degli stessi nella parte piana della Sala.
- Rimozione della moquette incollata sui cinque gradoni che formano la platea e sulle alzate degli stessi.
- Raschiatura della colla.
- Carteggiatura superficiale del sottofondo a applicazione di primer igroindurente consolidante.
- Fornitura e posa in opera di parquet in rovere della stessa tipologia presente nelle stanze vicine mediante incollaggio con colla bicomponente esente da solvent.
- Lamatura, stuccatura e verniciatura con ciclo ecologicocertificato EC1.
- Riposizionamento degli arredi.
- Pulizia del cantiere.

Computo intervento prezziario DEI 2019		
MO1008b	Smontaggio arredi e successivo riposizionamento mediante l'impiego di falegnami specializzati. N. 04 op. n. 04 gg €/cad 25,51 x 128	€. 3.265,28
A25056	Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica. €/mq 3,38 x 81,00 mq.	€. 273,78
A25058	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi. €/mq 7,68 X 81,00	€. 622,08
B45122i	B45122 Pavimento in listoncini di legno essiccati e stagionati, di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su piano adeguato di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: €/mq 94,63 x 81,00	€. 7.665,03
A25126	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. €. /MC 48,43 X 3	€. 145,29
A25128a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni. €/MC 9,57 x 3	€. 28,71
A25129	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. €/MC 23,03 x 3	€. 69,09
	Totale	€. 12.068,76
	Maggiorazione del 15% per lavorazioni particolari che richiedono tempistiche maggiori sia sulla posa del parquet che sulle lavorazioni di lamatura e lucidatura trattandosi nello specifico di n. 5 gradoni e non di unica superficie piana considerata nel prezziario DEI 2019 con cui è stato sviluppato il computo metrico.	€. 1.810,31
	Totale offerta	€. 13.879,07

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

Distinti Saluti

Vinto in autorivendita
 la quale per l'incremento
 delle opere in opera di
 parquet sulle sole perle
 come indicato dal seguente
 in data 28-4-2020
 29-4-2020

PIETROPAOLI
 INDUSTRIAL & GENERAL CONTRACTOR